



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA
COLEGIUL NAȚIONAL "EUDOXIU HURMUZACHI"
RĂDĂUȚI, Calea Bucovinei 5, Cod: 725400, Tel: 0230/561522, Fax: 0230/566048
E-mail: churmuzachi@yahoo.com
Nr. 2347 / 11.10.2017

ANUNȚ DE PARTICIPARE

CĂTRE,

Autoritatea contractantă, Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți, intenționează să achiziționeze lucrări de reparații la sala 17 parter, sala 18 parter, sala 19 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9 și lucrări de reparații grup sanitar, parter și etaj din internatul din Corp D situat pe strada Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți, cod CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2). În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art. 43 alin. (3), din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Valoare estimată a lucrărilor: 29.411,76 Lei fără TVA.

Caracteristicile tehnice și cantitățile lucrărilor ce urmează a fi executate sunt prezentate în Caietul de sarcini atasat prezentei invitații de participare.

Față de cele menționate, vă solicităm să prezentați oferta dumneavoastră de preț în catalogul SEAP de produse/servicii/lucrări, până cel târziu la data de 13.10.2017, ora 12.00, sub următoarea denumire: *Lucrări de reparații conform anunț de participare nr. 2347/11.10.2017, având codul CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2).*

OFERTANTUL TREBUIE SĂ FIE ÎNSCRIS ÎN SEAP.

Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic prin aplicarea criteriului: PREȚUL CEL MAI SCAZUT.

Prin publicarea ofertei în Catalogul SEAP de produse/servicii/lucrări, operatorul economic ofertant își asumă îndeplinirea tuturor cerințelor și cantităților prevăzute în caietul de sarcini.


În situația în care două sau mai multe oferte vor avea același preț autoritatea contractantă va solicita reofertarea în cadrul platformei SEAP, în Catalogul de produse/servicii/lucrări.

Solicitarea se va relua până la atribuirea contractului.

Anexăm la prezenta, specificațiile tehnice, minime și obligatorii, pe care operatorul economic are obligația de a le respecta, în întocmirea ofertei.

În urma finalizării achiziției se va încheia un contract de lucrări.

DIRECTOR,



Întocmit,

Cloșum

SPECIFICAȚII TEHNICE

Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Rădăuți intenționează să realizeze lucrări de reparații la sala 17 parter, sala 18 parter, sala 19 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9 și lucrări de reparații grup sanitar, parter și etaj din internatul din Corp D situat pe strada Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți, cod CPV: 45453000-7-Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev. 2).

Obiectiv specific:

1. Lucrări de reparații la sala 17 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;
2. Lucrări de reparații la sala 18 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;
3. Lucrări de reparații la sala 19 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;
4. Lucrări de reparații grup sanitar, parter și etaj, din internatul din Corpul D situat pe Calea Bucovinei, nr. 5, municipiul Rădăuți.

Descrierea lucrărilor necesare și cantități:

1. Lucrări de reparații la sala 17 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti	mp	45
2	Glafuri granit	ml	4,26
3	Glafuri granit	ml	4,20
4	Umpluturi in straturi executate cu nisip compactat manual in incaperi izolate	mc	4
5	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment, 8 cm grosime driscuit sau sclivisit	mp	50
6	Tencuieli interioare driscuite la stalpi, pereti	mp	45
7.	Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite	mp	45
8.	Vopsire la interior si exterior pe tencuieli driscuite	mp	93
9	Aplicare tencuiala decorativa mozaicata	mp	45

2. Lucrări de reparații la sala 18 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti	mp	32
2	Glafuri granit	ml	4,26
3	Glafuri granit	ml	4,20
4	Umpluturi in straturi executate cu nisip compactat manual in incaperi izolate	mc	2
5	Strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment, 3 cm grosime driscuit sau sclivisit	mp	35
6	Tencuieli interioare driscuite la stalpi, pereti	mp	32
7.	Glet de ipsos aplicat la tencuieili interioare driscuite	mp	32
8.	Vopsire la interior si exterior pe tencuieli driscuite	mp	75
9	Aplicare tencuiala decorativa mozaicata	mp	32

3. Lucrări de reparații la sala 19 parter din Corpul A situat pe Calea Bucovinei nr. 9, municipiul Rădăuți;

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacerea pardoselii pe dusumele oarbe inclusiv dusumelele	mp	24
2	Demolare ziduri din caramida cu mortar var+ciment	mc	2
3	Desfacrea lambriurilor executate din placi melaminate pe o fata din pal sau de lemn rasinoase sau foioase	mp	30
4	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti	mp	30
5	Umpluturi in straturi executate cu nisip compactat manual in	mc	2

	incaperi izolate		
6	Turnare strat suport pentru pardoseala din mortar de ciment de 9 cm. Grosime driscuit sau sclivisit	mp	31
7.	Executare tencuieli interioare driscuite la stalpi, pereti	mp	30
8	Glafuri de granit	ml	2,84
9	Glafuri de granit	ml	2.40
10	Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite	mp	30
11	Vopsire la interior si exterior pe tencuieli driscuite	mp	68
12	Aplicare tencuiala decorativa mozaicata	mp	30

4.Lucrări de reparații grup sanitar, parter și etaj, din internatul din Corpul D situat pe Calea Bucovinei, nr. 5, municipiul Rădăuți.

Nr. crt.	Lucrare	U.M.	Cantitate
1	Desfacere tavane din rigips	mp	6
2	Reparații instalatii sanitare	ml	5
3	Placari din rigips la tavane pe structura metalica	mp	6
4	Glet de ipsos aplicat la tencuieli interioare driscuite	mp	12
5	Vopsire la interior si exterior pe tencuieli driscuite	mp	12
6	Schela	ora	8
7	Desfacere placaje faianta gresie si ceramice	mp	2
8	Pardoseli din placi de gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare	mp	2

Valoarea totală estimată a lucrărilor ce vor fi executate este de 29.411,76 lei fără TVA.

Cerinte:

Lucrările se vor executa cu personal calificat în domeniu.

În timpul executiei lucrărilor se va păstra locul de munca curat, respectiv la terminarea programului de lucru se va face curatenie.

Lucrarile se vor executa în condiții de exploatare a cladirii.

Toate lucrarile executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala executantului.

În executarea lucrărilor, se va tine cont în mod obligatoriu de reglementările în vigoare privind protecția și securitatea în muncă.

Întocmit,

